

Утверждаю:

Директор МУП "ВКС"

" " И. Мусатов

2026 года

Согласовано:

Глава Верхнесалдинского МО

" " А.В. Маслов

2026 года

Сводный план вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации

№ п/п	Наименование объекта, оборудования, вида работ	Примечания, срок выполнения	Перечень потребителей тепловой энергии, горячее водоснабжение которых будет приостановлено на время проведения работ
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Теплоснабжение</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Котельное хозяйство</b>		
<b>1.1.1.</b>	<b>Котельная №2 (Инв.№ 42055)</b>		
1.1.1.1.	Тех. перевооружение котельной с заменой чугунных котлов "Энергия 3М" на жаротрубные котлы с блочной горелкой. Проект, СМР, ПНР	Май-сентябрь	от котельной № 2 ГВС отсутствует
1.1.1.2.	Л/с №6-26. Ремонт ГРП с заменой газового оборудования	Июнь-июль	от котельной № 2 ГВС отсутствует
<b>1.1.2.</b>	<b>Котельная № 5 (Инв.№71011)</b>		
1.1.2.1.	Замена автоматики управления и безопасности водогрейного котла КВГМ-10-150 №4. Инв.№ 71011 (Договор № 32515245866 от 13.08.25г.)	Апрель-май	-
1.1.2.2.	л/с № 57-26. Монтаж частотных преобразователей сетевых насосов 1Д315-71 № 1, № 2, № 3 тепловой сети	Май-август	-
<b>1.1.3.</b>	<b>Котельная № 3 ( Инв.№24357)</b>		
1.1.3.1.	Л/с 35-26. Замена аварийных На-катионитовых фильтров на участке химводоподготовки.	Июль	-
1.1.3.2.	Л/с № 40-26. Замена воздухо-отопительных агрегатов в котельной.	Август	-
1.1.3.3.	Замена изношенных труб (кипятильного пучка) конвективной части водогрейного котла КВГМ-50 № 9	Май-август	-
<b>1.1.4.</b>	<b>Котельная "п. Басьяновский" (Инв.№44047)</b>		
1.1.4.1.	л/с №66-26. Замена аварийного котла КВр - 1.16 на водогрейный котёл ARCUS SOLIDA-1160 К	Июль-август	от котельной п. Басьяновский ГВС отсутствует
<b>1.1.5.</b>	<b>Котельная д. Никитино (Инв. № 42058)</b>		
1.1.5.1.	Замена аварийных котлов "Энергия 3М" на водогрейные котлы ARCUS SOLIDA-1740.	май-август	от котельной д. Никитино ГВС отсутствует
<b>1.1.6.</b>	<b>Оборудование КИП и А (ремонт, поверка)</b>		
1.1.6.1.	Оборудование КИП и А (ремонт, поверка)	Май-август	
<b>1.1.7.</b>	<b>Электрооборудование. Ремонт, замена аварийного электрооборудования ЦТП, котельных.</b>		
1.1.7.1.	Электрооборудование. Ремонт, замена аварийного электрооборудования ЦТП, котельных.	Май-август	
<b>1.2.</b>	<b>Тепловые сети</b>		

1.2.1.	<b>Всего по тепловым сетям от котельной № 1:</b>		
1.2.1.1	л/с № 1416. Аварийный ремонт трубопровода т/сети ул. Калинина, 1, инв. № 41976 (Труба Ø133*12-120м)	Июнь-август	ул. Калинина, 1, 3, Пролетарская, 2А, Энгельса, 36А, Ленина, 6, 8, 10
1.2.1.2	л/с № 96 Аварийный ремонт трубопровода т/сети и ГВС ул. Сабурова 17,19,23, инв. № 41960 (Труба Ø 57*8.0мм-180м)	Май-июль	ул. Сабурова, 17, 19, 23
1.2.2.	<b>Всего по тепловым сетям от котельной № 3:</b>		
1.2.2.1.	л/с №1. Аварийный ремонт трубопровода т/сети от ТК-14 ул. Энгельса,87/1 до ТК-13 ул. Энгельса, 93/1 (Труба Ø133*10мм-140м)	Май-июнь	торговый центр ул. Энгельса, 87/1, 87/1а, м-н "Светлана"
1.2.2.2.	л/с №61 Аварийный ремонт трубопровода т/сети и ГВС ул. Устинова, 15/1 к дому по ул. Устинова, 13/1 (Труба Ø89*10мм-34,72м; Труба Ø108*10мм-34,34м)	Август	ул. Устинова, 15/1, 13/1, 15
1.2.2.3.	л/с №60. Аварийный ремонт трубопровода т/сети и ГВС ул. Устинова, 15/1 от т/камеры до ввода в дом (Труба Ø108*10-212,1м; Труба Ø89*10мм-35,35м)	Июль	ул. Устинова, 15/1
1.2.2.4	л/с №5. Аварийный ремонт трубопровода ГВС от ЦТП "Строитель" по ул. Устинова, 11/2 до ТК-1 по ул. Устинова, 11/1 (Труба 159*10мм -240м ; Труба 273*10мм -240м)	Май-июнь	Спортивная 1/1,1/2,1/3,2,4,6,8,8/1,8/2,12,12/1,12/2,13,14,15,15а,16,17,17/1; Устинова: 1,5,7,11,11/1,13/1,15,15/1,17/1,19,19/1, школа № 6, с/к "Крыльиш", л/с № 42, 43, 51, МКУ «Управление гражданской защиты», магазину ул. Устинова, 12/3, 19/3, гостиница "Урал" ул. Спортивная, 14/1
1.2.2.5	л/с № 38 . Аварийный ремонт трубопровода т/сети от ТК (УТ-3) до ввода в дом по ул. Устинова, 23 (Труба 108*10мм -242,4м)	Июль-август	-
1.2.2.6	л/с №39. Аварийный ремонт трубопровода ГВС от ТК (УТ-3) до ввода в дом по ул. Устинова, 23 (Труба 57*7мм- 121,2м; Труба 89*7мм -121,2м)	Июль-август	ул. Устинова, 23
1.2.3.	<b>Всего по тепловым сетям от котельной № 5:</b>		
1.2.3.1.	л/с № 48. Аварийный ремонт надземного трубопровода теплосети от ТК 18 ул. Строителей, д. 11 до ТК 25, ул. Строителей, д. 7 (Труба 159*10 мм -242,4 м )	Май-август	
1.2.3.2.	л/с № 49. Аварийный ремонт надземного трубопровода ГВС от ТК- 18 ул. Строителей, д. 11 до ТК -25, ул. Строителей, д. 7. (Труба 57*7 мм -121.2м; Труба 108*10 мм -123,018 м )	Май-август	л/с № 22 "Родничок"
1.2.3.3.	л/с №50. Аварийный ремонт подземного трубопровода теплосети ТК 18 ул. Строителей, 11 до ТК 25 ул. Строителей,7.	Май-август	-
1.2.4.	<b>Всего по тепловым сетям от котельной "д. Никитино":</b>		
1.2.4.1	л/с №94. Замена трубопровода т/с Ду108 по ул. Новая	Июнь	от котельной д. Никитино ГВС отсутствует
1.2.5.	Ремонт после гидравлических испытаний тепловых сетей (аварийный запас МТР)	Май-сентябрь	
1.2.6.	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей от котельной №1 (калькуляция ПАО "ВСМПО-Ависма")	14.05.2026г.-27.05.2026г	

Примечание: КР-капитальный ремонт, ТР-текущий ремонт, ТО-техническое обслуживание, Н-наладка, Э-экспертиза промышленной безопасности.



№п/п	Наименование источника и теплоснабжения	Вид ремонта	Срок проведения ремонта	Перечень потребителей тепловой энергии, горячее водоснабжение которых будет прерываться на время проведения работ
		С привлечением подрядной организации		1/1,1/2,1/3,13,15,15/1,15/2,17,17/1 <b>Устинова:</b> 1,3,5,7,9,11,11/1,13,13/1,15,15/1,17,19,19/1,19/2, 21,21/1,23,23/1,25,25/1,27,29,31,33 <b>Воронова:</b> 11,13,15,15/1,15/2,19, 12,14,16,18,20,20/1,20/2,20/3 22,24,26 <b>Энгельса:</b> 99/2
5	Теплоснабжение от котельной №3	Врезка задвижки Ду-500 в ТК-41 теплосети от котельной №1	11.06.2026г	<b>Парковая, 10, 12, 14а</b> <b>Сабурова:</b> 1,3,3а,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, 2,4 <b>Энгельса:</b> 69,73,75,77 <b>Мол. Посёлок:</b> 68,69,70,71,72,75,76,89,89а
6	Теплоснабжение от котельной №3	Ремонт тепловой сети котельной № 1 Ду500 С привлечением подрядной организации	С 12.06.26г по 15.09.26г	<b>Парковая, 10, 12, 14а</b>
7	Теплоснабжение от котельной №1 и №3	Разделение контуров теплоснабжения. Подключение котельной №1. Переход на зимний режим.	15.09.2026	
8	Котельная бани «Кристалл»	Ремонт основного и вспомогательного оборудования	15.05.2026 - 15.09.2026 г	Прекращена подача пара и горячей воды на баню «Кристалл»

**Примечание**

1.Указанные сроки в сводном годовом плане вывода в ремонт из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей теплоснабжающей организации являются ориентировочными и могут корректироваться по результатам прохождения ОЗП и гидравлического испытания.